

ООО «Инженерно-геодезическая экспертиза»

- Член саморегулируемой организации в области инженерных изысканий И-053-009200024397-1000

- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

по инженерным изысканиям,
выдан ООО «ИГЭ» 02.11.2024г.



ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

эл. почта geoekspertiza@bk.ru
телефон + 7 978 075 80 97

адрес 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, 25, помещ. 2

ИНН 9200024397 КПП 920001001 ОГРН 1249200004294

БИК 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

кор/сч. № 30101810600000000602

р/сч. 40702810852000008315

Заказчик: ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ИГЭ»
В.Б. Буйчиков
«__» _____ 2025г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры № 92-2025.08/01

Договор № 180-25 от 29.05.2025 г.

Составлено экспертом СДС ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» Бибик Д.А. (+79785616554), при участии председателей: СРО ВОИ Кулиша В.И. и РОО «Инвалиды Севастополя» Петриченко И.А. Паспорт доступности разработан в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»

г. Севастополь 2025г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель

« 15 » августа 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГАОУ ВО

«Севастопольский государственный университет»
В.Д.Нечаев
2025 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры № 92-2025.08/01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт»
- 1.2. Адрес: г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания: нет данных, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального 2028 (при наличии финансирования)
- 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование): Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1, 4.
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**
- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, другое): спортивно-оздоровительная, туризм
- 2.2 Виды оказываемых услуг: рекреационные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): вместимость СОЛ «Горизонт» 250 проживающих
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1200 метров

3.2.2 время движения (пешком): 25 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):
нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):
отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (имеются значительные перепады высот рельефа)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как: ВНД, в связи с отсутствием на ОСИ:
- на территории места для отдыха отсутствуют;

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»

- не оборудованы съезды с тротуара;
- отсутствует навигация;
- средства для общения с посетителями с нарушением слуха;
- необходима сторонняя помощь для посетителей с нарушением зрения;
- навигации, тактильная противоскользящая маркировка ступеней;
- отсутствует тактильных пиктограмм;
- мнемосхем на входной группе;
- отсутствует система вызова помощи;
- отсутствуют пандусы и подъемные платформы;
- поручней на лестницах;
- лестницы с разной высотой ступеней;
- лестницы на пляже в аварийном состоянии;
- отсутствует пандус и площадка для входа в воду;
- отсутствуют навесы, туалеты, душевые, кабины для переодевания;
- отсутствие визуальных, акустических и тактильных средств;
- отсутствуют должностные инструкции по взаимодействию с МГН

**Состояние структурно-функциональной зоны, территория, прилегающая к пляжу
(участок), оценено как: ВНД**

Это обусловлено тем, что имеются недостатки, которые необходимо устранить:

- разработать навигацию и информацию, мнемосхемы и тактильные пиктограммы;
- в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути обустроить пандусами бордюрными и (или) искусственными неровностями;
- установить тактильно-контрастные наземные указатели перед входами на территорию согласно нормам;
- окрасить ручки калитки, на входах на территорию в контрастный цвет;
- установить таблички «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи» согласно нормам или установить табличку с номером сотрудника безопасности;
- пешеходные пути обустроить пандусами. Уклон пешеходных путей должен составлять от 5 до 20‰
- лестницу оборудовать поручнями согласно нормам;
- лестницу оборудовать пандусами в соответствии с нормами;
- на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени согласно нормам;
- оборудовать водостоки решетками согласно нормам. Ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 13 мм. Диаметр круглых ячеек в решетках не должен превышать 18 мм.
- оборудовать места отдыха согласно нормам. (оборудовать навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.);
- на территории пляжа необходимо разместить, как минимум, по одной универсальной кабине туалета, душевой кабине и кабине для переодевания, доступной для инвалидов на кресле-коляске;
- оборудовать площадку для собак-проводников;
- оборудовать тактильной, тактильно-звуковой информацией пляж;
- отремонтировать ограждения;
- отремонтировать лестницы;
- установить пандус или подъемную платформу;
- установить навесы
- установить площадку в море для купания

Система информации и связи. Состояние доступности оценено как: ВНД

Это обусловлено тем, что имеются недостатки, которые необходимо устранить.

Для этого нужно:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»

- окрасить ручки калитки, на входе на территорию, в контрастный цвет;
- установить табличку «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи» согласно нормам или установить табличку с номером сотрудника безопасности;
- обозначить ручки контрастно на входной двери;
- разместить информационное табло с наименованием организации и режимом работы, с дублированием шрифтом Брайля;
- разместить мнемосхему территории, а также пляжа;
- разработать навигацию по территории;
- установить тактильно-звуковые маяки;
- установить звуковые маяки для обозначения берега;
- на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени согласно нормам;
- установить тактильно-контрастные наземные указатели перед входом на территорию согласно нормам;

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные решения. Капитальный ремонт.
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные решения. Капитальный ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: до 2030 г.

В рамках исполнения: комплекса мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта для инвалидов и предоставляемых услуг (Дорожная карта).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В доступность объекта для получения услуг для инвалидов (К, О, Г, С, У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласования.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: да

- Сайте организации (адрес): <https://sch39.edusev.ru/>
- Карте доступности (адрес): <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от «16» июля 2025 г.,
2. Акта обследования объекта: от «01» августа 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФАОУ ВО
"Севастопольский государственный университет"
В.Д. Нечаев
« 24 » 2025 г.

(информация об объекте социальной инфраструктуры
к паспорту доступности № 92-2025.08/01

1.1. Наименование (вид) объекта: Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт»
1.2. Адрес: г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
1.4. Год постройки здания: нет данных, последнего капитального ремонта: не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального 2028 (при наличии финансирования)
1.6. Название организации, (полное юридическое наименование): Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1, 4.
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, другое): спортивно-оздоровительная, туризм
2.2 Виды оказываемых услуг: рекреационные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): вместимость СОЛ «Горизонт» 250 проживающих
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1200 метров

3.2.2 время движения (пешком): 25 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):
нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):
отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (имеются значительные перепады высот рельефа)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД.»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные решения. Капитальный ремонт.
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные решения. Капитальный ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы
обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

7

Директор ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет»
В.Д.Нечаев
2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 92-2025.08/01

Пляж спортивно-оздоровительного
лагеря «Горизонт»

01.08.2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт»
- 1.2. Адрес: г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания: нет данных, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального 2028 (при наличии финансирования)
- 1.6. Название организации, (полное юридическое наименование): Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1, 4.
- 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**
- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, другое): спортивно-оздоровительная, туризм
- 2.2 Виды оказываемых услуг: рекреационные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): вместимость СОЛ «Горизонт» 250 проживающих

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1200 метров

3.2.2 время движения (пешком): 25 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (имеются значительные перепады высот рельефа)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

*указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД.»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1	1-54
2.	Вход (входы) в здание	Не обследовалось	-	-
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Не обследовалось	-	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не обследовалось	-	-
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Не обследовалось	-	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	2	1-54

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»**

7.	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	—	-	-
----	---	---	---	---

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как: ВНД, в связи с отсутствием на ОСИ:

- на территории места для отдыха отсутствуют;
- не оборудованы съезды с тротуара;
- отсутствует навигация;
- средства для общения с посетителями с нарушением слуха;
- необходима сторонняя помощь для посетителей с нарушением зрения;
- навигации, тактильная противоскользящая маркировка ступеней;
- отсутствует тактильных пиктограмм;
- мнемосхем на входной группе;
- отсутствует система вызова помощи;
- отсутствуют пандусы и подъемные платформы;
- поручней на лестницах;
- лестницы с разной высотой ступеней;
- лестницы на пляже в аварийном состоянии;
- отсутствует пандус и площадка для входа в воду;
- отсутствуют навесы, туалеты, душевые, кабины для переодевания;
- отсутствие визуальных, акустических и тактильных средств;
- отсутствуют должностные инструкции по взаимодействию с МГН

Состояние структурно-функциональной зоны, территория, прилегающая к пляжу (участок), оценено как: ВНД

Это обусловлено тем, что имеются недостатки, которые необходимо устранить:

- разработать навигацию и информацию, мнемосхемы и тактильные пиктограммы;
- в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути обустроить пандусами бордюрными и (или) искусственными неровностями;
- установить тактильно-контрастные наземные указатели перед входами на территорию согласно нормам;
- окрасить ручки калитки, на входах на территорию в контрастный цвет;
- установить таблички «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи» согласно нормам или установить табличку с номером сотрудника безопасности;
- пешеходные пути обустроить пандусами. Уклон пешеходных путей должен составлять от 5 до 20%;
- лестницу оборудовать поручнями согласно нормам;
- лестницу оборудовать пандусами в соответствии с нормами;
- на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени согласно нормам;
- оборудовать водостоки решетками согласно нормам. Ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 13 мм. Диаметр круглых ячеек в решетках не должен превышать 18 мм.
- оборудовать места отдыха согласно нормам. (оборудовать навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.);
- на территории пляжа необходимо разместить, как минимум, по одной универсальной кабине туалета, душевой кабине и кабине для переодевания, доступной для инвалидов на кресле-коляске;

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»**

- оборудовать площадку для собак-проводников;
- оборудовать тактильной, тактильно-звуковой информацией пляж;
- отремонтировать ограждения;
- отремонтировать лестницы;
- установить пандус или подъемную платформу;
- установить навесы
- установить площадку в море для купания

Система информации и связи. Состояние доступности оценено как: ВНД

Это обусловлено тем, что имеются недостатки, которые необходимо устранить.

Для этого нужно:

- окрасить ручки калитки, на входе на территорию, в контрастный цвет;
- установить табличку «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи» согласно нормам или установить табличку с номером сотрудника безопасности;
- обозначить ручки контрастно на входной двери;
- разместить информационное табло с наименованием организации и режимом работы, с дублированием шрифтом Брайля;
- разместить мнемосхему территории, а также пляжа;
- разработать навигацию по территории;
- установить тактильно-звуковые маяки;
- установить звуковые маяки для обозначения берега;
- на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени согласно нормам;
- установить тактильно-контрастные наземные указатели перед входом на территорию согласно нормам;

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные решения. Капитальный ремонт.
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные решения. Капитальный ремонт.
7	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: до 2030 г.

В рамках исполнения: комплекса мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта для инвалидов и предоставляемых услуг (Дорожная карта).

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
ДП-В доступность объекта для получения услуг для инвалидов
(К, О, Г, С, У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласования.

4.4.1. Согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): не требуется

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. Согласование с представителями местной общественной организацией инвалидов:
требуется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: да

- Сайте организации (адрес): <https://www.sevsu.ru/>

- Карте доступности (адрес): <http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на – 10 стр. |
| 2. Входа (входов) в здание | на – 1 стр. |
| 3. Путей движения в здании | на – 1 стр. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на – 1 стр. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на – 1 стр. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на – 4 стр. |
| 7. Планы эвакуации «ГБОУ СОШ №39 им. М.К. Байды» | на – 2 стр. |
| 8. Результаты фотофиксации | на – 9 стр. |
| 9. Проект: план мероприятий (дорожная карта)
для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг
для людей с инвалидностью и других МГН | на – 4 стр. |
| 10. Другое | на – 3 л. |

Председатель комиссии:

директор Дирекции по строительству и развитию
Кампуса (СЕВГУ)

(должность, Ф.И.О.)

Ю.В. Колесниченко

(подпись)

Члены комиссии:

директор Дирекции развития
образовательных программ (СЕВГУ)

(должность, Ф.И.О.)

У.В. Дремова

(подпись)

начальник отдела технического надзора
Дирекции по строительству
и развитию кампуса (СЕВГУ)

(должность, Ф.И.О.)

В.В. Запорожцев

(подпись)

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Севастопольский государственный университет»

эксперт ООО

«Инженерно-геодезическая экспертиза»

(должность, Ф.И.О.)

В.Б. Буйчиков

Эксперт СДС ВОИ «Мир, доступный для всех»

Д.А. Бибик

Председатель СРО общероссийской
общественной организации «ВОИ»

(должность, Ф.И.О.)

Кулиш В.И.

Председатель РОО

«Инвалиды Севастополя»

(должность, Ф.И.О.)

Петриченко И.А.

начальник СОЛ «Горизонт»

(должность, Ф.И.О.)

Стародубцева И.

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов:

Председатель Севастопольской региональной
организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (СРО ВОИ)

(должность, Ф.И.О.)

Кулиш В.И.

Дата согласования «15» август 2025

Согласовано без замечаний / ~~е-замечаниями~~ (ненужное зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителей ООИ ***

После разработки поэтапных планов повышения показателей доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и МГН администрации ОСИ требуется подготовить акт согласования с региональной общественной организацией инвалидов ряда мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуг до момента проведения капитального ремонта или реконструкции данного объекта.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

Приложение 1

к Акту обследования Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» от 01.08.2025 г.,
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 92-2025.08/01

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт», Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ*
1.1	Вход на территорию	есть		6,7,8	На входе на территорию отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели. Несоответствие: п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 п 5.8 СП 136.13330.2012 п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018	С	Установить тактильно-контрастные наземные указатели перед входом на территорию согласно нормам.	КР
				7,12	Кнопка вызова помощника (домофон) находится выше 90 см. Несоответствие: п. 8.1.7 СП 59.13330.2020	К, О, С	Продублировать кнопку вызова помощника (домофон) не более 0,9 м.	ИР с ТСР.
				7,12	Нет таблички «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи». Несоответствие: п. 4.3.8.2 и 4.3.8.4 ГОСТ 52131-2019	К, О, С	Установить табличку «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи» согласно нормам или табличку с номером сотрудника безопасности.	ИР с ТСР.
				7,8,12	На пересечении пешеходных и транспортных путей отсутствуют бордюрные пандусы. Несоответствие:	К, О	В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути	КР

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

				п.5.1.5 СП 59.13330.2020		обустроить пандусами бордюрными и (или) искусственными неровностями.	
			4	Ручки не контрастны относительно входной калитки. Несоответствие: п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 п. 6.13 СП 136.13330.2012	С	Обозначить ручки калитки контрастно.	ИР с ТСР.
			7,12	От калитки до пляжа имеется уклон пешеходных путей составляет от 60% до 84%. Несоответствие: п. 5.1.7 СП 59.13330.2020	К, О	Пешеходные пути обустроить пандусами. Уклон пешеходных путей должен составлять от 5 до 20% .	КР
			6,12	На входе на территорию отсутствует доступные для МГН элементы информации об объекте. Несоответствие: п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	С, Г, У	Установить на входе на территорию доступные для МГН элементы информации об объекте.	ИР с ТСР.
			7,12	На пути движения вращающийся турникет, шириной 0,59 м. Несоответствие: п.5.1.2 СП 59.13330.2020	К	Организовать доступный вход	ИР с ТСР.
1.2	Внутренняя территория (движение к пляжу)	есть	6,12	На входе на территорию отсутствует доступные для МГН элементы информации об объекте. Несоответствие: п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	С, Г, У	Установить на входе на территорию доступные для МГН элементы информации об объекте.	ИР с ТСР.
			9,11,14,28,31,32,37,42	Покрытие прогожей части пешеходных дорожек, тротуаров имеет не равности, разрушенное покрытие глубиной до 0,04 м. п. 5.1.11 СП 59.13330.2020	К, О, С	Отремонтировать пешеходные дорожки, лестницы	КР
			25,27,40,42	На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствует одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени. Несоответствие:	С	На проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени согласно нормам.	КР

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

				п. 6.2.8 СП 59.13330.2020			
			25,26,27, 40,41,42,46	На лестнице отсутствует пандус. Несоответствие: п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	К	Лестницу оборудовать пандусами в соответствии с нормами.	КР
			10,13,14,15, 16,17,19,20	Места отдыха, доступные для МГН, не оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Несоответствие: п.5.3.1 СП 59.13330.2020 п.6.4.4 СП 59.13330.2020	К, О, С	Места отдыха, доступные для МГН, оборудовать навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Привести параметры скамьи для МГН в местах отдыха согласно нормам.	КР
			16,17, 47,48	Отсутствует навигация и информация, также дублированная шрифтом Брайля. Несоответствие: п.5.1.3 СП 59.13330.2020	С, Г, К, О, У	Разработать и установить навигацию по территории и пляжной зоне.	КР
1.3	Пляж	есть	47,48,53	Места отдыха, доступные для МГН, не оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Несоответствие: п.5.3.1 СП 59.13330.2020 п.6.4.4 СП 59.13330.2020	К, О, С	Места отдыха, доступные для МГН, оборудовать навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Привести параметры скамьи для МГН в местах отдыха согласно нормам.	КР
			49,51,52,54	На лестнице отсутствует пандус. Несоответствие: п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	К	Лестницу оборудовать пандусами или подъемными платформами в соответствии с нормами.	КР
			45, 46	На входе на территорию отсутствуют доступные для МГН элементы информации об объекте. Несоответствие: п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	С, Г, У	Установить на входе на территорию доступные для МГН элементы информации об объекте.	ИР с ТСП.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

			45,46	Отсутствует перед входом на пляж или сразу после него информационный узел, включающий информационное табло и информационный стенд. Несоответствие: п.4.1.12 ГОСТ Р 70502-2022	С, Г, К, О, У	Установить информационный узел, включающий информационное табло и информационный стенд.	ИР с ТСП.
			47,48	На территории пляжа отсутствуют универсальные кабины туалета, душевые кабины и кабина для переодевания, доступной для инвалидов. Несоответствие: п. 4.1.14 ГОСТ Р 70502-2022	С, Г, К, О, У	Установить универсальные кабины туалета, душевые кабины и кабина для переодевания, доступной для инвалидов.	КР
			47, 48	Отсутствует площадка для выгула собак-проводников. Несоответствие: п. 4.1.16 ГОСТ Р 70502-2022	С	Установить площадку для выгула собак-проводников.	КР
			49,50,51,52, 53,54	Ограждение пляжа в аварийном состоянии. Несоответствие: п. СП 398.1325800.2018	С, Г, К, О, У	Заменить ограждение согласно норм.	КР
			44	На пути движения вращающийся турникет, шириной 0,69 м. Несоответствие: п.5.1.2 СП 59.13330.2020	К	Организовать доступный вход	ИР с ТСП.
			49,50,51,52, 53,54	Лестница в аварийном состоянии Несоответствие: п.5.1.12 СП 59.13330.2020	С, Г, О, У	Отремонтировать лестницу согласно норм.	КР
			50,51	Отсутствие площадки для входа в воду Несоответствие: п. 4.2.10 ГОСТ Р 70502-2022	С, Г, К, О, У	Установить площадку для входа в воду.	КР
			43	Ручки не контрастны относительно входной калитки. Несоответствие: п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 п. 6.13 СП 136.13330.2012	С	Обозначить ручки калитки контрастно.	ИР с ТСП.

1.4	Автостоянка и парковка	нет					
Общие требования к зоне		СП 59.13330.2020					
		п. 5.1.2 На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, вращающиеся турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН. п. 5.1.3 Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). п. 5.1.5 В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути обустривают пандусами бордюрными и (или) искусственными неровностями. Пандусы бордюрные следует располагать с двух сторон от проезжей части на тротуаре или пешеходной дорожке, а при наличии накопительной площадки - на ней. Они должны находиться на одной условной линии, перпендикулярной оси проезжей части либо параллельной оси пешеходного перехода. Искусственные неровности выполняют согласно ГОСТ Р 52605 по всей длине и ширине пересечения пешеходного пути с проезжей частью. п. 5.1.7 Ширину прохаживаемой части пешеходного пути для МГН следует принимать не менее 2 м. Высота свободного пространства над прохаживаемой частью должна составлять не менее 2,1 м. В стесненных условиях допускается принимать ширину прохаживаемой части пешеходного пути не менее 1,2 м, при этом не реже чем через каждые 25 м длины такого пешеходного пути в зоне прямой видимости необходимо предусматривать для разезда инвалидов на креслах-колясках "карманы" длиной по направлению пешеходного пути не менее 2,5 м при общей с прохаживаемой частью ширине не менее 2,0 м. В климатических районах строительства I и II по СП 131.13330 продольный уклон пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов) принимают не более 40‰, (1:25), в других климатических районах строительства - не более 50‰ (1:20). Поперечный уклон пешеходных путей должен составлять от 5 до 20‰ (от 1:200 до 1:50). В стесненных условиях продольный уклон пешеходных путей допускается увеличивать до 80‰ (1:12,5) при их суммарной протяженности не более 50 м на каждые 300 м длины. На пролетных строениях (мосты, эстакады, тоннели и др.) продольный уклон пешеходных путей должен быть не более 30‰ (1:33), в стесненных условиях - не более 40‰ (1:25). Поперечный уклон принимается от 10 до 15‰ (от 1:100 до 1:67). На пешеходных путях с продольными уклонами более 40‰ (1:25) через каждые 0,5 м разницы уровней следует предусматривать участки с уклонами не более 10‰ (1:100), протяженностью не менее 1,5 м, а через каждые 1,5 м разницы уровней - протяженностью не менее 5,0 м. В местах пересечения, примыкания или изменения направления пешеходных путей следует обеспечивать продольный и поперечный уклоны не более 20‰ (1:50). Примечание - Все параметры ширины и высоты прохаживаемой части пешеходных путей здесь и в других пунктах приведены в чистоте (в свету).					

При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются отклонения от приведенных значений допустимых уклонов с обоснованием и применением компенсирующих мероприятий.

п. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками. Взамен тактильных контрастных указателей для обозначения стволов деревьев, расположенных на проходе части пешеходного пути, допускается применять приствольные решетки с учетом требований к ячейкам по 5.1.18.

п.5.1.11 Покрытие проходов части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Их поверхность должна обеспечивать продольный коэффициент сцепления 0,6 - 0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур - не менее 0,4 кН/кН.

Покрытие из бетонных плит или брусчатки должно иметь толщину швов между элементами покрытия не более 0,01

п.5.1.12 Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратное этим значениям), высоту ступеней - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более.

Не следует применять на путях движения МГН ступени без подступенков.

В марше лестниц, расположенных на продолжении тротуара или пешеходной дорожки, должно быть 3 - 12 ступеней, между маршами должна предусматриваться горизонтальная площадка.

Примечание - В стесненных условиях допускается в маршах внешних лестниц увеличивать число ступеней до 15 с учетом 5.1.7, 5.1.10 и 5.1.14.

Параметры лестниц следует принимать:

- свес проступей * - до 0,015 м в поперечном профиле;
- радиус закругления проступей - не более 0,025 м;
- продольный уклон ступеней - не более;
- поперечный уклон ступеней - не более;
- коэффициент сцепления на поверхности проступи - не менее 0,45.

п.5.1.13 С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261.

Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами проходов части внешней лестницы.

При расчетной ширине проходов части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни. Они могут выполняться с разрывом в плане на горизонтальных площадках.

Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. В стесненных условиях допускается выполнять завершающие части поручней под углом 90° во внешнюю сторону.

Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п.

Расстояние любой прилегающей поверхности до поручней в свету должно быть не менее 0,06 м.

При расположении поручня под нависающими конструкциями ограждений следует обеспечивать высоту над поручнем не менее 0,45 м, а их внешнюю границу проектировать по одной вертикальной проекции с внутренним краем поручня.

Там, где высота свободного пространства от поверхности земли до выступающих снизу конструкций лестниц менее 2,1 м, следует предусматривать ограждение или озеленение (кустарник).

п. 5.1.14 У внешних лестниц для подъема МГН следует предусматривать:

- пандусы при перепаде высот от 0,014 м до 6,0 м;
- платформы подъемные с вертикальным перемещением по ГОСТ 34682.2 при перепаде высот до 3,0 м <*>;

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2022 N 434/пр)

- лифты при перепаде высот от 3,0 м и более.

п. 5.1.18 Перед уклонами, лестницами и пандусами дренажные решетки водостоков, дождеприемников, водоотводных (сточных) лотков, приствольные решетки для зеленых насаждений, люки и крышки коммуникаций любого назначения следует размещать за пределами габаритов проходимой части пешеходных путей. Допускается устанавливать отсекающие решетки (перпендикулярные пешеходному пути). Ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 13 мм. Диаметр круглых ячеек в решетках не должен превышать 18 мм.

Ребра жесткости крышек люков и иные конструктивные элементы на их поверхности должны иметь высоту не более 5 мм.

п. 5.3.1 На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать не менее чем через 100 - 150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п. Набор элементов устанавливается заданием на проектирование.

Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта.

Минимальный уровень освещенности в местах отдыха следует принимать 20 лк.

п. 6.2.8 При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.

В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой согласно требованиям СП 118.13330.

Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,02 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней - 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м).

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.

Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша.

При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни.

В размерах ограждений и поручней (высоты, длины завершающих их горизонтальных частей) допускается отклонение в пределах $\pm 0,03$ м.

Примечание - В пределах одного марша лестницы ступени, различающиеся по высоте и ширине, не допускаются.

Применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов, не допускается.

п. 6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.).

Значение коэффициента контрастности K_k должно обеспечиваться не менее 40%, для информации о потенциальной опасности относительно поверхности, на которую информация нанесена, - не менее 70%.

п. 6.4.4 Принимают следующие параметры скамьи для МГН на посадочных площадках остановочных пунктов и в местах отдыха:

- сиденье глубиной 0,43 - 0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5° ;
- высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания - от 0,42 до 0,48 м;
- расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья - от 0,13 до 0,15 м;
- высота спинки сиденья - от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10° .

Подлокотники скамьи для МГН должны быть круглыми или овальными радиусом от 30 до 50 мм. Их верхняя поверхность должна располагаться на высоте от 0,20 до 0,23 м от поверхности сиденья, а передняя поверхность - на расстоянии от 0,05 до 0,10 м от передней поверхности сиденья.

Элементы конструкции скамьи должны соответствовать требованиям ГОСТ 19120, ГОСТ 19917, не должны иметь острых углов, заусенцев, следов окисления или ржавчины.

Наружные края сидений и спинок выполняются с закруглением радиусом от 0,01 до 0,05 м.

Материал сидений, спинки, подлокотников скамьи должен иметь коэффициент теплопроводности при отрицательных температурах менее 0,3 Вт/(м·град), влажность материала - менее 20%. Их поверхность должна иметь контраст по отношению к окружающим предметам не менее 0,3.

п. 4.1.12 Перед входом на пляж или сразу после него в зоне расположения информационного узла, включающего информационное табло и информационный стенд, соответствующие требованиям ГОСТ Р 55698, размещают тактильно-визуальную или тактильно-звуковую схему, выполненную в соответствии с ГОСТ Р 59602, с указанием расположения доступных пляжных объектов и доступных путей следования к ним.

п. 4.1.14 На территории пляжа необходимо разместить, как минимум, по одной универсальной кабине туалета, душевой кабине и кабине для переодевания, доступной для инвалидов на кресле-коляске, соответствующих требованиям СП 59.13330.2020, а также солярий и азарий общего пользования, часть мест отдыха в которых должна быть доступна для размещения инвалидов ПОДА, а также инвалидов по зрению с сопровождающей их собакой-проводником.

п. 4.1.16 Собака-проводник, сопровождающая инвалида по зрению, должна иметь возможность находиться рядом с ним на всей береговой территории пляжа.

На территории пляжа или на расстоянии не более 50 м от входа необходимо оборудовать площадку выгула собак-проводников.

Купание собак-проводников в пределах акватории пляжа не разрешается.

п. 4.4.1 На доступных пляжах рекомендуется размещать инфраструктурное оборудование системы радиоинформирования и звукового ориентирования, обеспечивающее возможность навигации инвалидов по зрению на территории пляжа.

Указанное оборудование следует устанавливать в следующих точках:

- над входом на территорию доступного пляжа;
- информационным узлом с тактильно-визуальной или тактильно-говорящей схемой территории пляжа;
- местом расположения дежурного персонала пляжа;
- входом в туалеты;
- площадкой выгула собак-проводников.

Для получения информации и звуковых сигналов от инфраструктурного оборудования инвалиды по зрению могут использовать личные смартфоны с установленной специальной программой или специализированные абонентские устройства, которые могут находиться в личном пользовании или предоставляться инвалиду по зрению на время нахождения на пляже.

Указанное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59431.

п. 4.4.4 Специализированные пляжные коляски, предоставляемые инвалиду на время его нахождения на пляже, обеспечивают возможность самостоятельного перемещения по имеющимся пляжным коммуникационным путям, а также возможность купания на ней с использованием дорожки с твердым покрытием с углублением в воду (самостоятельно или с ассистентом).

Такие коляски не должны иметь коррозируемых деталей и допускают длительное нахождение в воде.

п. 4.4.5 Пляжные береговые шезлонги, предназначенные для использования инвалидами, имеют индивидуальный номер, выполненный рельефно-линейным и рельефно-точечным шрифтом Брайля. Конструкция шезлонгов должна быть травмобезопасна для инвалидов по зрению.

п. 4.4.6 В состав специализированного пляжного оборудования необходимо включать переносные наземные портативные устройства для самоподнимания инвалидов, использующих для отдыха пляжные матрасы, размещаемые непосредственно на береговой поверхности, предоставляемые при необходимости.

п. 4.2.10 На акватории доступного пляжа рекомендуется оборудовать площадку над водной поверхностью с ограждением, которая может использоваться для отдыха и спуска в воду по наклонной лестнице с широкими ступенями и поручнями на высоте 0,9; 0,7 и 0,15 м. Указанную площадку соединяют с береговой территорией пляжа дорожкой, соответствующей требованиям 4.2.7 настоящего стандарта. Для такой дорожки при необходимости допускается увеличивать продольный уклон свыше 50‰ (1:20), но не более чем 80‰ (1:12,5). В этом случае передвижение по дорожке инвалида на кресле-коляске осуществляет ассистент из числа пляжного персонала или сопровождающих лиц.

* указывается: КР- капитальный ремонт; ТР- текущий ремонт; ОР- организационные решения; ИР с ТСП- индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ВНД	1	1-54	Индивидуальное решение с ТСП, Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению.

Состояние структурно-функциональной зоны оценено как ВНД.

Для доступа инвалидов и других МГН на территорию необходимо:

- разработать навигацию и информацию, мнемосхемы и тактильные пиктограммы;
- в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути обустроить пандусами бордюрными и (или) искусственными неровностями;
- установить тактильно-контрастные наземные указатели перед входами на территорию согласно нормам;
- окрасить ручки калитки, на входах на территорию в контрастный цвет;
- установить таблички «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи» согласно нормам или установить табличку с номером сотрудника безопасности;

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

- пешеходные пути обустроить пандусами. Уклон пешеходных путей должен составлять от 5 до 20‰

- лестницу оборудовать поручнями согласно нормам;

- лестницу оборудовать пандусами в соответствии с нормами;

на проступи краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени согласно нормам;

- оборудовать водостоки решетками согласно нормам. Ширина просветов ячеек решеток не должна превышать 13 мм. Диаметр круглых ячеек в решетках не должен превышать 18 мм.

- оборудовать места отдыха согласно нормам. (оборудовать навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и т.п.);

- на территории пляжа необходимо разместить, как минимум, по одной универсальной кабине туалета, душевой кабине и кабине для переодевания, доступной для инвалидов на кресле-коляске;

- оборудовать площадку для собак-проводников;

- оборудовать тактильной, тактильно-звуковой информацией пляж;

- отремонтировать ограждения;

- отремонтировать лестницы;

- установить пандус или подъемную платформу;

- установить навесы

- установить площадку в море для купания

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

Приложение 2

к Акту обследования Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» от 01.08.2025 г.,
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 92-2025.08/01

I Результаты обследования:

2. Вход (выходы) в здание

Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт», Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ*
Общие требования к зоне								

* указывается: КР- капитальный ремонт; ТР- текущий ремонт; ОР- организационные решения; ИР с ТСР- индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению.

к Акту обследования Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» от 01.08.2025 г.,
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 92-2025.08/01

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт», Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ*
Общие требования к зоне								

* указывается: КР- капитальный ремонт; ТР- текущий ремонт; ОР- организационные решения; ИР с ТСП- Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пунктам 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД		54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77	Индивидуальное решение с ТСП, организационные решения.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарии к заключению.

Приложение 4
к Акту обследования Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» от 01.08.2025 г.,
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 92-2025.08/01

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

«Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт», Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функцио- нально-плани- ровочного эле- мента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на пла- не	№ фото	Содержание	Зна- чимо для ин- валида (катего- рия)	Содержание	Виды работ*
4.1								
Общие требова- ния к зоне								

* указывается: КР- капитальный ремонт; ТР- текущий ремонт; ОР- организационные решения; ИР с ТСП- Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступно- сти*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернатив-
ной формы обслуживания.

Комментарии к заключению.

Приложение 5
к Акту обследования Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» от 01.08.2025 г.,
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 92-2025.08/01

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт», Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ*
5.1	Туалетная комната							
Общие требования к зоне								

* указывается: КР- капитальный ремонт; ТР- текущий ремонт; ОР- организационные решения; ИР с ТСП- индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению.

Приложение 6
к Акту обследования Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» от 01.08.2025 г.,
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 92-2025.08/01

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт», Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ*
6.1	Визуальные средства	нет			Нет таблички «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи». Несоответствие: п. 4.3.8.2 и 4.3.8.4 ГОСТ 52131-2019	К, О, С	Установить табличку «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи» согласно нормам или установить табличку с номером сотрудника безопасности.	ИР с ТСП.
					Ручки не контрастны относительно калитки на территорию и входной двери. Несоответствие: п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 п. 6.13 СП 136.13330.2012	С	Обозначить ручки контрастно, выделить проем двери контрастно.	ИР с ТСП.
					Отсутствуют технические средства для общения с инвалидами по зрению. Несоответствие: п. 10.3.1 СП 136.13330.2012	С	Рекомендуется оборудовать кабинеты средствами согласно нормам.	ИР с ТСП

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует оборудование системы радиотелефонирования и звукового ориентирования Несоответствие: п. 4.4.1 ГОСТ 706502-2022	С	Оборудовать пляж системами радиотелефонирования и звукового ориентирования	КР
6.3	Тактильные средства	нет		На входе отсутствуют тактильно-контрастные наземные указатели. Несоответствие: п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 п. 4.2.2 ГОСТ Р 52875-2018	С	Обустроить тактильно-контрастные наземные указатели, на входах в здание, согласно нормам.	ИР с ТСП.
				Рядом с дверьми отсутствуют информирующая тактильная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. Несоответствие: п. 6.5.9 СП 59.13330.2020	С	Установить рядом с дверьми (муз. зал, спорт зал, группы) информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля согласно нормам.	ИР с ТСП.
Общие требования к зоне		СП 59.13330.2020 п.6.4.1 Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.). Значение коэффициента контрастности K_k должно обеспечиваться не менее 40%, для информации о потенциальной опасности относительно поверхности, на которую информация нанесена, - не менее 70%. п. 6.5.9 Информационные тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных (6.3.6); - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках. п. 5.1.10 Информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности (отдельно стоящим опорам, стойкам и другим препятствиям, лестницам, пешеходным переходам и т.д.) следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.					

Взамен тактильных контрастных указателей для обозначения стволов деревьев, расположенных на проходе части пешеходного пути, допускается применять приствольные решетки с учетом требований к ячейкам по 5.1.18.

ГОСТ 70502-2022

п. 4.1.11 При наличии общей входной калитки перед ней необходимо обустроить предупреждающий тактильный наземный указатель по ГОСТ Р 52875. Рядом с калиткой, со стороны ручки, на высоте от 1,2 м до 1,6 м на ограждении необходимо установить тактильно-визуальную информационную табличку, выполненную с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта Брайля по ГОСТ Р 59602. Табличка должна содержать информацию о названии, принадлежности и категории пляжа, а также о времени его работы.

п. 4.1.12 Перед входом на пляж или сразу после него в зоне расположения информационного узла, включающего информационное табло и информационный стенд, соответствующие требованиям ГОСТ Р 55698, размещают тактильно-визуальную или тактильно-звуковую схему, выполненную в соответствии с ГОСТ Р 59602, с указанием расположения доступных пляжных объектов и доступных путей следования к ним.

п. 4.4.1 На доступных пляжах рекомендуется размещать инфраструктурное оборудование системы радиопроинформирования и звукового ориентирования, обеспечивающее возможность навигации инвалидов по зрению на территории пляжа.

Указанное оборудование следует устанавливать в следующих точках:

- над входом на территорию доступного пляжа;
- информационным узлом с тактильно-визуальной или тактильно-говорящей схемой территории пляжа;
- местом расположения дежурного персонала пляжа;
- входом в туалеты;
- площадкой выгула собак-проводников.

Для получения информации и звуковых сигналов от инфраструктурного оборудования инвалиды по зрению могут использовать личные смартфоны с установленной специальной программой или специализированные абонентские устройства, которые могут находиться в личном пользовании или предоставляться инвалиду по зрению на время нахождения на пляже.

Указанное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59431

* указывается: КР- капитальный ремонт; ТР- текущий ремонт; ОР- организационные решения; ИР с ТСП- Индивидуальное решение с ТСП.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»
II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	2	1-54	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные решения.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению.

Состояние доступности оценено как ВНД

Это обусловлено тем, что имеются недостатки, которые необходимо устранить. Для этого нужно:

- окрасить ручки калитки, на входе на территорию, в контрастный цвет;
- установить табличку «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи» согласно нормам или установить табличку с номером представителя школы;
- обозначить ручки контрастно на входной двери;
- установить оборудование на проходной для взаимодействия с инвалидами по слуху средствами согласно нормам;
- установить тактильно-контрастные наземные указатели перед входом на территорию согласно нормам;
- установить тактильно-контрастные наземные указатели перед входом на территорию пляжа согласно нормам;
- установить перед входом на территорию информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля согласно нормам.
- установить мнемосхему территории с планом движения к пляжу
- установить мнемосхему при входе на пляж
- установить звуковые маяки на пляже


к Акту обследования Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» от 01.08.2025 г.,
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 92-2025.08/01

7. Планы

Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт», Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119


Наименование объекта, адрес

План территории



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОНЫ ОТДЫХА СПЦ



ПРОЕКТ

Приложение 9

к Акту обследования Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт» от 01.08.2025 г.,
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры № 92-2025.08/01

9. План мероприятий (дорожная карта)

для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
Пляж спортивно-оздоровительного лагеря «Горизонт», Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Челюскинцев, 119
Наименование объекта, адрес

№п/п	План мероприятий	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения* (и этап работы)	Источник финансирова ния	Примечания (дата контроля и результат)
	Создание условий для беспрепятственного доступа к объекту и предоставляемых в нем услуг.				
	Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью. Провести обучение персонала с целью повышения эффективности деятельности работников, для реализации задачи обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН.	Все категории	1 этап		
	Разработать альтернативные пути движения	Все категории	1 этап		
	Внести необходимые дополнения в должностные инструкции, провести инструктаж персонала (оказание ситуационной помощи и т.д.).	Все категории	1 этап		
	Территории, прилегающей к пляжу.				
	Вход на территорию.				
	Установить при входе на территорию доступные для МГН элементы информации об объекте согласно нормам.	Все категории	этап		

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

Установить тактильно-контрастные наземные указатели перед входом на территорию согласно нормам.	С	этап		
Окрасить ручки калитки, на входе на территорию, в контрастный цвет.	Все категории	этап		
Продублировать кнопку вызова помощника (домофон) не более 0,9 м.	К, О, С	этап		
Установить табличку «кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи» согласно нормам или установить табличку с номером сотрудника безопасности.	К, О, С	этап		
Оборудовать бордюрными пандусами, въезды, а также съезды на путях движения МНГ.	К, О	этап		
Отремонтировать лестницы	Все категории	3 этап		
Установить пандусы и подъемные устройства	К, О	3 этап		
Установить мнемосхемы территории	Все категории	2 этап		
Оборудовать места отдыха согласно нормам.	Все категории	этап		
Разработать навигацию и информацию	Все категории	2 этап		
Пляж				
Отремонтировать лестницы	Все категории	3 этап		
Отремонтировать ограждения	Все категории	3 этап		
Установить пандус или подъемную платформу	Все категории	3 этап		
Установить навесы	Все категории	3 этап		

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

Установить туалет	Все категории	3 этап		
Установить душевые	Все категории	3 этап		
Установить кабины для переодевания	Все категории	3 этап		
Установить площадку для входа в море	Все категории	3 этап		
Установить пандус для входа в море	Все категории	3 этап		
Установить мнемосхему территории пляжа	Все категории	3 этап		
Установить звуковые маяки для слабовидящих	Все категории	3 этап		
Оградить зону купания	Все категории	3 этап		
Окрасить ручки калитки, на входе на территорию пляжа, в контрастный цвет.	С	2 этап		
Установить тактильно-контрастные наземные указатели перед входом на территорию согласно нормам.	С	2 этап		
Оборудовать площадку для собак-проводников	С	этап		
Системы информации на объекте				
См. рекомендации выше.				

*1 этап до 31.12.2026 г. – Неотложные меры (организационные решения и индивидуальное решение с ТСР).

2 этап до 31.12.2028 г. – Текущие ремонты, при наличии финансирования.

3 этап до 31.12.2030 г. – Ремонты, требующие согласования, капитальные ремонты, реконструкция, при наличии финансирования.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

Ректор ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет»
(должность, Ф.И.О.)

В.Д. Нечаев



СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Председатель Севастопольской региональной организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (СРО ВОИ)

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Дата согласования « 15 » августа 2025 г.



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-01-2400072

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БИБИК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии
с Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 31 октября 2024 г.

Сертификат действителен до: 30 октября 2027 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 150-88-97

Председатель ВРОИ

Руководитель

Органа по сертификации



М.Б. Терентьев

Е.А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ

Система добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»



СЕРТИФИКАТ

Выдан в том, что

Кулиш Виктор Иванович

Принял (-а) участие в семинаре

Подготовка специалистов-экспертов в области создания безбарьерной среды
по программе обучения Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Заместитель руководителя
Аппарата ЦП ВОИ,
директор АНО «ЦПИ «Общество для всех»

Е.А. Бухаров



Севастополь 2018 год



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
Система добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»



СЕРТИФИКАТ

Выдан в том, что

Петриченко Ирина Алексеевна

Принял (-а) участие в семинаре

**Подготовка специалистов-экспертов в области создания безбарьерной среды
по программе обучения Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»**

Заместитель руководителя
Аппарата ЦП ВОИ,
директор АНО «ЦИПИ «Общество для всех»



Е.А. Бухаров

Севастополь 2018 год

9200024397-20250617-1109

(регистрационный номер выписки)

17.06.2025

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные
изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-геодезическая экспертиза»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1249200004294

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9200024397
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-геодезическая экспертиза»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «ИГЭ»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	299011, Россия, Севастополь, вн.тер.г. Ленинский муниципальный округ, г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 2 помещ. 2
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация Ассоциация изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» (СРО-И-053-01122021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-053-009200024397-1000
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	02.11.2024
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 02.11.2024	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет
-----	--	-----

Руководитель аппарата



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

129090, Москва, пр-т Мира, 3 стр. 3

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»




Рис 1




Рис 2



Рис 3




Рис 4




Рис 5



Рис 6

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»




Рис 7




Рис 8



Рис 9




Рис 10




Рис 11



Рис 12

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»




Рис 13




Рис 14




Рис 15




Рис 16







Рис 17






Рис 18





Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»

		
Рис 19	Рис 20	Рис 21
		
Рис 22	Рис 23	Рис 24

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»

		
Рис 25	Рис 26	Рис 27
		
Рис 28	Рис 29	Рис 30

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»

		
Рис 31	Рис 32	Рис 33
		
Рис 34	Рис 35	Рис 36

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»




Рис 37




Рис 38




Рис 39



Рис 40




Рис 41



Рис 42

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»




Рис 43




Рис 44




Рис 45



Рис 46



Рис 47




Рис 48

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»




Рис 49




Рис 50




Рис 51



Рис 52




Рис 53




Рис 54

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9200024397-20250617-1109

(регистрационный номер выписки)

17.06.2025

(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-геодезическая экспертиза»

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1249200004294

(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9200024397
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-геодезическая экспертиза»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ООО «ИГЭ»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	299011, Россия, Севастополь, вн.тер.г. Ленинский муниципальный округ, г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 25, помещ. 2
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Саморегулируемая организация Ассоциация изыскателей «Объединение изыскательских организаций «ЭкспертИзыскания» (СРО-И-053-01122021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-053-009200024397-1000
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	02.11.2024
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 02.11.2024	Нет	Нет



3. Компенсационный фонд возмещения вреда

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
Дата уплаты дополнительного взноса	Нет
Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	

5. Фактический совокупный размер обязательств

Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	Нет
--	-----

Руководитель аппарата



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

129090, Москва, пр-т Мира, 3 стр. 3

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: с 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский

